

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : CAŁOROCZNA KONSERWACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GMINIE GRÓJEC W 2014 r.
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Jednokrotne - poziome profilowanie do 30.04.2014r.					
1	KNNR 6	1- krotne profilowanie dróg gruntowych pozamiejskich i ulic w mieście	km		
d.1	1301-01	82.20	km	82.20	
				RAZEM	82.20
2Całoroczne utrzymanie dróg do 12.12.2014 r.					
2	KNNR 6	Całoroczne profilowanie dróg pozamiejskich, 2 - krotne profilowanie dróg poza	km		
d.2	1301-01	miejskich Krotność = 2 77.0	km	77.00	
				RAZEM	77.00
3	KNNR 6	Interwencyjne profilowanie nieprzejezdnych odcinków dróg pozamiejskich - (	km		
d.2	1301-01	50% długości wszystkich dróg pozamiejskich) 38.50	km	38.50	
				RAZEM	38.50
4	KNNR 6	7 - krotne profilowanie (1 raz w m-cu) ulic miejskich	km		
d.2	1301-01	Krotność = 7 5.20	km	5.20	
				RAZEM	5.20
5	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - 7 - krotne zagęszczanie walcem ogumionym (1	km		
d.2	1301-02	raz w m-cu) ulic miejskich Krotność = 7 5.20	km	5.20	
				RAZEM	5.20
3Naprawy interwencyjne - do 12.12.2014 r.					
6	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10	m ²		
d.3	1301-05	cm z odwozem na odl. 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie 1000.0	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
7	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem pospółką	m ³		
d.3	1301-04	100.0	m ³	100.00	
				RAZEM	100.00
8	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego me	m ²		
d.3	0202-05	chanicznie - z pospółki 1200	m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
9	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami o średn. 30 i 40 cm - ławy fundamentowe żwi-	m ³		
d.3	0605-01	rowe gr.15cm 5.0	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNNR 6	Przepusty rurowe pod drogą średn. 50, 60, 80 cm - ławy fundamentowe beto-	m ³		
d.3	0605-02	nowe gr.15 i 20 cm z betonu B-15 5.0	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 30 cm	m		
d.3	0605-06	36.0	m	36.00	
				RAZEM	36.00
12	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm z	szt		
d.3	0605-03	elementów prefabrykowanych analogia 12.0	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm	m		
d.3	0605-06	48.0	m	48.00	
				RAZEM	48.00
14	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z	szt		
d.3	0605-03	elementów prefabrykowanych 16.0	szt	16.00	
				RAZEM	16.00
15	KNNR 6	Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC o średnicy 50 cm	m		
d.3	0605-07	36.0	m	36.00	
				RAZEM	36.00
16	KNNR 6	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z ele-	szt		
d.3	0605-04	mentów prefabrykowanych 8.0	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
17	KNNR 6	Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC o średnicy 60 cm	m		
d.3	0605-08	27.0	m	27.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.00
18	KNNR 6 d.30605-05	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm z elementów prefabrykowanych	szt		
		6.0	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
19	KNNR 2-33 d.30601-02	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PVC o śr.80cm	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
20	KNNR 6 d.30605-05 analogia	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm z elementów prefabrykowanych	szt		
		2.0	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNNR 6 d.31302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		100.0	m	100.00	
				RAZEM	100.00
22	KNNR 6 d.31302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		50.0	m	50.00	
				RAZEM	50.00
23	KNNR 6 d.31302-05	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
24	KNNR 6 d.31302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		500.0	m	500.00	
				RAZEM	500.00
25	KNNR 6 d.31302-02 analogia	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - dla warstwy namułu gr.40cm	m		
		Krotność = 2	m	600.00	
		600.0		RAZEM	600.00
26	KNNR 6 d.30107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		150.0	m ³	150.00	
				RAZEM	150.00
27	KNNR 6 d.30113-05	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm	m ²		
		1500.0	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
28	KNNR 6 d.30113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego - grubość warstwy 5 cm - destruktu inwestora	m ²		
		1200.0	m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
29	KNNR 1 d.30102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		0.5	ha	0.50	
				RAZEM	0.50
30	KNNR 2-01 d.30516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów podsypką cementowo-piaskową - wloty i wyloty przepustów	m ²		
		100.0	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
31	KNNR 1 d.30202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³		
		100.0	m ³	100.00	
				RAZEM	100.00
32	KNNR 6 d.30103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		500	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
33	KNNR 1 d.30202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop rowu (0,60m ³ /mb) - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³		
		300.0	m ³	300.00	
				RAZEM	300.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-	m ²		
d.30	112-01	nym	m ²	1000.00	
		1000		RAZEM	1000.00