

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE				
1.1	KNP 1801 1201-0301	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci. Obmiar: 305,0000	m2	305,0000		
1.2	KNR 0201 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: 305,0000	m2	305,0000		
1.3	KNR 0201 0126-0200	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy - pod nawierzchnie piaskowe go 40 cm krotność 5* Obmiar: 105,0000	m2	105,0000		
1.4	KNR 0201 0233-0200	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami - wyrównanie terenu z przemieszczeniem ziemi grub5-30 cm- analogia Obmiar: 105,0000	m2	105,0000		
1.5	KNP 1801 1216-0201	Przekopanie gleby uprawnej z wybieraniem perzu na terenie płaskim, kategorii gleby III- pod nowe nasadzenia krzewów i drzew Obmiar: 18,0000	m2	18,0000		
1.6	KNR 0201 0310-0200	Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład - grunt kategorii III- pod fundamenty urządzeń zabawowych Obmiar: 5,5000	m3	5,5000		
1.7	KNR 0202 1101-0701	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki - pod fundamenty urządzeń grub. 10 cm Obmiar: 0,5500	m3	0,5500		
1.8	KNP 1801 1213-0301	Rozrzucenie materiałów użyźniających na terenie płaskim, grubość spulchnionej warstwy 2cm, materiał - ziemia darniowa z wapnem nawozowym.- pod tereny trawiaste Obmiar: 200,0000	m2	200,0000		
1.9	KNP 1801 1239-0102	Ręczny siew trawy na powierzchni ponad 250 m2 na terenie płaskim - plac zabaw Obmiar: 200,0000	m2	200,0000		
1.10	KNR 0231 0104-0100	Warstwa podsypki piaskowej grub. 10 cm - plac zabaw Obmiar: 105,0000	m2	105,0000		
1.11	KNR 0231 0104-0200	Warstwa piasku grub 30 cm- pogrubienie krotność *30 Obmiar: 105,0000	m2	105,0000		
		Rozdział razem:				
2		DRZEWA I KRZEWY				
2.1	KNP 1801 1225-0103	Sadzenie drzew i krzewów w formie naturalnej bez bryły korzeniowej o średnicy 0,7m i głębokości 0,7m, teren płaski. Obmiar: 15,0000	szt.	15,0000		

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
2.2	Analiza własna: KNP 1801 1225-0103	Dostawa drzew i krzewów : 1-świerk pospolity wysokości 1,0 m- 6 szt.; 2- tuja wysokości 1,0 m- 3 szt; bez wysokości 1,0 m - 6 szt Obmiar: 1,0000	kpl	1,0000		
		Rozdział razem:				
3		URZĄDZENIA ZABAWOWE				
3.1	KNRw 0202 1220-0200	Montaż huśtawki dwuosobowej - analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
3.2	KNRw 0202 1220-0100	Montaż sprężynowca żółwi - analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
3.3	KNRw 0202 1220-0100	Montaż karuzeli "Dyzio"- analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
3.4	KNRw 0202 1220-0100	Montaż zestawu "Słoń zjeżdżałski" - analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
3.5	KNRw 0202 1220-0100	Montaż ławki prostej - analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
3.6	KNRw 0202 1220-0100	Montaż kosza metalowego - analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
3.7	KNRw 0202 1220-0100	Montaż tablicy informacyjnej- analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
3.8	KNR 0225 0203-0100	Montaż altany drewnianej z podłogą - analogia Obmiar: 1,0000	szt.	1,0000		
		Rozdział razem:				