



Pkt	Dn	X	Y	RZ1	RZ2	RD1	D1	RD2	D2	RW1	DW1
-	m	-	-	m n.p.m.	m n.p.m.	m n.p.m.	mm	m n.p.m.	mm	m n.p.m.	mm
S9	1,2	4560857,53	5678781,69	149,30	146,71	146,71	200	-	-	-	-

1	Grunt sypki zageszczony
2	Prefabrykowany element denny
3	Kineta (w studzienkach bez osadnika)
4	Rury kanalizacyjne dwuścienne
5	Tuleja przejściowa
6	Kręgi żelbetowe
7	Pierścień odciążający PO-186
8	Płyta pokrywowa PP 186/60
9	Właz żeliwny klasa D400
10	Obetonowanie włazu (klasa C20/25)

Uwaga:
1. studnie istniejące - rzędne wjazdów należy dopasować niwelety projektowanej drogi
2. rzędne studni przed rozpoczęciem prac skonfrontować z projektem drogowym
3. zestawienie nie obejmuje włączeń istniejących kanałów sanitarnych

NAZWA OBIEKTU: Projekt Wykonawczy budowa ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej w Grójcu - Etap 1			Rysunek 4.1
NAZWA RYSUNKU: KANALIZACJA SANITARNA Zestawienie studzienek			Skala bs
Imię i Nazwisko		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			