
Inwestor:

Urząd Miasta i Gminy Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

Opracowanie:

MS PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ULICY ZBYSZEWSKIEJ W GRÓJCU

**Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w Grójcu przy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od
ul.Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej – Etap 1**

Inwestycja jest zlokalizowana na działkach zlokalizowanych na terenie jednostki ewidencyjnej Grójec, w obrębie ewidencyjnym Grójec: 851/1 (851/3, **851/4**), **852**, , **863/26**, **909/1**, **909/12**, **3687**.

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS

Warszawa, maj 2015r.

SPIS TREŚCI

PROJEKT WYKONAWCZY	1
1. Przedmiot i zakres opracowania	4
2. Stan istniejący	4
3. Stan projektowany	4
3.1. Sieć wodociągowa	4
3.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie	5
3.2. Kanalizacja sanitarna	6
3.2.1. Projektowane przewody i urządzenia	7
4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektów.....	8
5. Uwagi i zalecenia	8
6. Spis norm i wytycznych	9
7. Wytyczne BHP	10
ZAŁĄCZNIKI.....	12

1. Warunki techniczne na budowę nowych, a także zabezpieczenie i przebudowy istniejących urządzeń sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w związku z budową ulicy Byszewskiej w Grójcu – pisam znak WZT37/2012 oraz WZT38/2012 z dnia 07.05.2012 roku;
2. Opinia nr 427/12 oraz 428/12 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Grójcu z dnia 13.07.2012 roku;
3. Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – pismo znak ZWiK/67/2012 z dnia 18.10.2012 roku;

RYSUNKI.....25

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny – przebudowa sieci wodociągowej i kan. sanit. skala 1:500

Rys. 3 Sieć wodociągowa – profil podłużny skala 1:100/500

Rys. 3.1 Sieć wodociągowa – bloki oporowe

Rys. 4 Kanalizacja sanitarna – profil podłużny skala 1:100/1000

Rys. 4.1 Kanalizacja sanitarna – zestawienie studzienek

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej obejmujący swoim zakresem budowę oraz zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z zamierzeniem budowlanym budowy ulicy Zbyszewskiej w Grójcu.

2. Stan istniejący

Zakres projektu wykonawczego obejmuje przebudowę ulicy Zbyszewskiej zlokalizowanej w Grójcu na odcinku skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej. Całość opracowania została podzielona na dwa odcinki, pierwszy - przebudowę ulicy Zbyszewskiej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Łąkową oraz drugi - od skrzyżowania z ulicą Łąkową do terenów Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej.

Ulica Zbyszewska na odcinku pierwszym jest drogą o nawierzchni asfaltowej, gęsto uzbrojona w sieci podziemne (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i teletechniczna) oraz naziemne głównie sieć energetyczna. Wzdłuż ulicy istnieje i jest w trakcie budowy wiele obiektów budowlanych (głównie zabudowa jednorodzinna)

Na odcinku drugim ulica Zbyszewska jest to droga o nawierzchni utwardzonej, uzbrojonej głównie w okolicy skrzyżowania z ulicą Łąkową oraz w okolicy zabudowy jednorodzinnej.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę, zabezpieczenie, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Łąkowej do końca opracowania.

Poniższe opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację branży drogowej i inżynierskiej oraz warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu oraz inwentaryzację w terenie.

3.1. Sieć wodociągowa

W zakresie przebudowy i budowy sieci wodociągowej opracowania obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

a) budowę przyłączy wodociągowych do istniejących działek budowlanych;

W celu umożliwienia włączenia do sieci wodociągowej istniejących terenów budowlanych zostało zaprojektowane szereg przyłączy wodociągowych do istniejących posesji. Lokalizacja odcinków przyłączy zgodnie z planem sytuacyjnym. Włączeń do istniejącego rurociągu należy wykonać za pomocą nawierek o średnicy DN32 z zasuwą odcinającą z trzpieniem i skrzynką uliczną wyprowadzoną do powierzchni terenu. Odcinki rurociągów należy wykonać z rur

przewodowych DN32 PE100 SDR17. Na granicy pasa drogowego przewody należy zaślepić korkiem zgrzewanym do rury przewodowej.

b) budowę włączeń projektowanych ulic do sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Zbyszewskiej;

W celu umożliwienia dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w ulicach odchodzących od projektowanej ulicy Zbyszewskiej zaprojektowano szereg wyprowadzeń sieci wodociągowych umożliwiających w przyszłości uzbrojenie terenów przyległych. W tym celu na istniejącym przewodzie wodociągowym DN150 zaprojektowano szereg studni zasuwowych betonowych z wyprowadzeniem fragmentów wodociągów do granicy projektowanej drogi. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać poprzez montaż na istniejącym przewodzie trójników redukcyjnych żeliwnych DN150/100 wraz z zasuwą odcinającą na odejściu DN100. Odcinki przewodów należy wykonać z rur przewodowych PVC o średnicach zgodnych z dokumentacją rysunkową.

c) zmiana lokalizacji istniejących hydrantów przeciwpożarowych w miejscu ich kolizji z projektowaną jezdnią ulicy Zbyszewskiej

Miejsca przebudowy istniejących hydrantów przeciwpożarowych zostały wskazane w części rysunkowej dokumentacji i oznaczone na planach sytuacyjnych H3. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy dokonać zgodnie ze schematami węzłów zamieszczonymi w części rysunkowej projektu.

Likwidowany hydrant przeciwpożarowy należy usunąć i przetransportować w miejsce wskazane przez zarządcę sieci wodociągowej ZWiK Grójec.

Wszystkie istniejące (niezinwentaryzowane) hydranty podziemne należy w czasie wykonywania robót ziemnych odkopać a ich skrzynki wyprowadzić do rzędnych projektowanej drogi.

3.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe

Przekładaną sieć wodociągowa należy wykonać z rur ciśnieniowych do wody pitnej z materiału PVC SDR26 PN10 o średnicy DN100, DN150 oraz PE100 SDR17 o średnicy DN32mm;

Studzienki zasuwowe

Na przewodzie wodociągowym w miejscach połączenia z istniejącą siecią wodociągową należy zainstalować studzienkę (z zasuwami) betonową z prefabrykowanych kręgów betonowych. Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. Części denne studni należy wykonać jako monolityczne.

Studnie przykryć płytą betonową z pokrywową oraz zabudować właz kanałowy $\phi 600$ wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem miejsca w którym zostały posadowione. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.

Armatura

- zasuwy odcinające – zasuwy żeliwne, klinowe, PN10;
- nawiertka wodociągowa dla rur PVC z zasuwą z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu;
- hydrant nadziemny Dn80, PN10

Schematy węzłów wodociągowych wraz z wykazem kształtek i armatury znajduje się w części rysunkowej projektu.

Bloki oporowe

Na załamaniach i odgałęzieniach projektowanego wodociągu należy wykonać bloki oporowe z betonu klasy B35.

Próby szczelności

Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń w projektowanych rurociągach należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z normą PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności przewód wodociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji.

Płukanie i dezynfekcja przewodów

Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu.

Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu nie mniej niż 25 g/m³. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcję należy powtórzyć.

Oznakowanie wodociągu

Trasę ułożonych przewodów należy oznakować poprzez ułożenie w wykopie (podczas zasypywania rurociągu) na wysokości 0,3-0,5m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalową wkładkę identyfikacyjną.

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem wodociągu należy dokonać oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice należy montować na ścianach budynków lub na słupkach na wysokości 2,0m nad terenem.

Odbiór robót

Odbiór robót instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-B-10726:1999 – Wodociągi. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. Kanalizacja sanitarna

W zakresie przebudowy i budowy sieci wodociągowej opracowania obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

a) budowę odcinka kanalizacji sanitarnej od wysokości działki 864/7 do końca opracowania

W celu umożliwienia odbioru ścieków sanitarnych z działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanej ulicy Zbyszewskiej zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej od wysokości działki 864/7 do końca opracowania. Włączenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej należy do istniejącej studzienki oznaczonej na planie sytuacyjnym S1istn. Trasa prowadzenia przewodu kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową, przewody grawitacyjne należy układać zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilach podłużnych. W miejscach wskazanych w części rysunkowej należy wykonać odcinki przyłączy o średnicy DN150 PVC zakończonych na granicy pasa drogowego korkiem.

b) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic wszystkich działek budowlanych nie skanalizowanych

W celu umożliwienia odebrania ścieków sanitarnych istniejących działek budowlanych, nieskanalizowanych, zaprojektowano wykonania szeregu przyłączy (lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym). Odcinki projektowanych przyłączy należy włączyć do istniejących lub projektowanych studzienek kanalizacyjnych i zakończyć na granicy pasa drogowego korkiem. Rzędne posadowienia zostały oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem Pk.

c) budowa odcinków kanałów sanitarnych umożliwiających odbiór ścieków sanitarnych z ulic bocznych odchodzących od ulicy Zbyszewskiej.

W celu umożliwienia odbioru ścieków sanitarnych z dróg bocznych zaprojektowano wykonanie odcinków kanałów sanitarnych sięgających do granicy projektowanego pasa drogowego. Lokalizacja odcinków sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.2.1. Projektowane przewody i urządzenia

Rury przewodowe

Kanały sanitarne projektuje się z rur PVC o sztywności obwodowej $SN=8kN/m^2$ w zakresie średnic od Dn200 (przewód główny) oraz Dn160 (przykanaliki). Przykanaliki należy zakończyć korkiem poza zewnętrznym krawężnikiem chodnika.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych dn1200mm, z zastosowaniem jako materiału betonu.

Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelki elastomerowych. Studnie przykryć płytą betonową pokrywową ułożoną na pierścieniu odciążającym oraz zabudować właz kanałowy $\phi 600$ wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem miejsca w którym zostały posadowione.

Przejścia rur przez ściany studzienki rewizyjnej wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnej piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych.

Wszystkie istniejące studzienki kanalizacji sanitarnej, będące w zakresie projektowanej ulicy Zbyszewskiej, należy doprowadzić do rzędnej projektowanej drogi i wyposażyć we właz kanałowy $\phi 600$ wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. Płyty pokrywowe istniejących studzienek kanalizacyjnych należy posadowić na pierścieniach odciążających.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektów

Informacje ogólne

Wykonawca przed przystąpieniem do robót, opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty, biorąc pod uwagę ciągłość przepływu, z których mogą wynikać tymczasowe kanały obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.

5. Uwagi i zalecenia

- dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem właścicieli;
- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu organizacji robót wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia właścicielowi sieci;
- ewentualną technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;
- istniejącą armaturę i rurociągi przeznaczone do likwidacji należy zdemontować i zutylizować (likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym);
- wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod nadzorem użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń;
- na czas robót ziemnych sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem;

- materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do używania ich do wody pitnej;

6. Spis norm i wytycznych

PN-EN 545:2006 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-H-74101:1984 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe.

PN-B-01700:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje zamkniętych kanałów ściekowych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włączowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

7. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

ZAŁĄCZNIKI

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
05-800 Grójec
ul. Niepodległości 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674. NIP 797-10-02-407

Grójec dnia 07.05.2012r

WTZ 37/2012r

UDP. 66.2.13.2012

MS Projekt
03-599 Warszawa
ul. Błotna 25

dot: wydania WTZ na budowę nowych, a także zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w związku z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi budowy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulicy Józefa Piłsudskiego do ulicy Łąkowej w Grójcu

W nawiązaniu do złożonego wniosku w sprawie wydania warunków technicznych na budowę nowych, a także zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w związku z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi budowy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulicy Józefa Piłsudskiego do ulicy Łąkowej w Grójcu, ZWiK po rozpoznaniu wniosku informuje :

- WTZ należy realizować własnym kosztem i staraniem
- należy opracować projekty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego, które należy zatwierdzić w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Grójcu i ZWiK w Grójcu
- istniejący wodociąg o średnicy 160 mm PVC wraz z hydrantem i studnią zasuwową należy przebudować i usytuować w obrębie chodnika lub w miejsce nieutwardzone asfaltem
- przebudowę wodociągu wykonać z rur PVC o średnicy 160 mm i ciśnieniu do 1 MPa firmy Vawin lub Gamrat z fabrycznymi uszczelkami.
- rury osłonowe w przejściach pod ulicą wykonać z rur stalowych i wyprowadzić poza pas drogowy minimum 0,5 m
- głębokość posadowienia wodociągu 1,60 m \pm 1,80 m
- przenieść istniejący hydrant podziemny na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Zbyszewskiej z punktu C na wodociąg w ulicy Zbyszewskiej i usytuować w obrębie między punktami A i B (załącznik WTZ)
- przenieść studnię zasuwową usytuowaną na skrzyżowaniu ul. Zbyszewskiej i ul. o symbolu 20 KDD zaznaczoną jako D (załącznik WTZ) poza krawędź jezdni a istniejący fragment wodociągu przenieść z krawędzi jezdni w chodnik
- wykonać studnię zasuwową z zasuwami odcinającymi typu Akva i wyprowadzić fragmenty wodociągów o średnicy 110mm PVC w projektowane chodniki ulic o symbolach 22 KDD i 23 KDD

- zaprojektować przyłącza wodociągowe do granic wszystkich działek nie zwodociągowanych z rur PE o średnicach 40 mm wraz zasuwaniami odcinającymi typu Akva o średnicach 32mm i połączyć z istniejącym wodociągiem za pomocą nawiertek
- na kolidujących zjazdach z ulicy Piłsudskiego w ulice: 20 KDD, Orzeszkowej, 23 KDD i Sienkiewcza na istniejącym wodociągu o średnicy 1600 mm zastosować rury osłonowe dwudzielne
- odnaleźć skrzynki od zasuw na istniejących przyłączach i wyprowadzić je do wysokości chodnika
- hydranty, studnie zasurowe oraz skrzynki zasurowe odpowiednio oznakować tabliczkami informacyjnymi
- bloki oporowe zgodnie z Polską Normą
- studzienki kanalizacji sanitarnej w terenach nieutwardzonych podnieść ponad poziom terenu w celu uniknięcia zamulania kanalizacji
- zastosować włazy typu ciężkiego do 40 t z zabezpieczeniami antywłamaniowymi na studniach zasurowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicach
- zbudować studnie na istniejącej kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulicy Zbyszewskiej i 22 KDD oraz 23 KDD i wyprowadzić rury o średnicach 200 mm PVC typu S poza część utwardzoną ulic 22 KDD i 23 KDD uwzględniając faktyczne ukształtowanie terenu
- zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur o średnicach 160 mm PVC typu S do granic posesji wszystkich działek nie skanalizowanych
- spadki poprowadzić zgodnie z Polską Normą
- rozważyć konieczność zaprojektowania kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Orzeszkowej
- wszystkie zaprojektowane uzbrojenia zainwentaryzować geodezyjnie powykonawczo

Termin ważności WTZ dwa lata od daty wydania

UWAGA :

=====

- włączenia w przebudowywany wodociąg wykonuje ZWiK za odpłatnością
- należy unikać projektowania wodociągu w granicach działek prywatnych

Do wiadomości:
Urząd miasta i Gminy Grójec

Z up. Dyrektora
mgr inż. Paweł Januszek

Grójec dnia 07.05.2012r

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
05-800 Grójec
ul. Niepodległości 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

WTZ 38/2012r

UDP 66.2.14.2012

MS Projekt
03-599 Warszawa
ul. Błotna 25

dot: wydania WTZ na budowę nowych, a także zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w związku z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi budowy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulicy Łąkowej do końca ulicy Zbyszewskiej w Grójcu

W nawiązaniu do złożonego wniosku w sprawie wydania warunków technicznych na budowę nowych, a także zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w związku z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi budowy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulicy Łąkowej do końca ulicy Zbyszewskiej w Grójcu, ZWiK po rozpoznaniu wniosku informuje :

- WTZ należy realizować własnym kosztem i staraniem
- należy opracować projekty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego, które należy zatwierdzić w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Grójcu i ZWiK w Grójcu
- istniejące hydranty podziemne, które znajdują się w obrębie projektowanej ulicy należy przenieść poza jej granice i usytuować w chodniku lub w terenie zielonym
- wykonać studnie zasuwowe z zasuwami odcinającymi typu Akva i wyprowadzić fragmenty wodociągu o średnicy 110mm PVC w projektowany chodnik ulicy o symbolu 18 KLD oraz w projektowane drogi dojazdowe do posesji, nr działek: 909/7, 909/17, 909/20
- zaprojektować przyłącza wodociągowe do granic wszystkich działek nie zwodociągowanych z rur PE o średnicach 40 mm wraz zasuwami odcinającymi typu Akva o średnicach 32mm i połączyć z istniejącym wodociągiem za pomocą nawiertek
- zaprojektować fragment kanalizacji sanitarnej od wysokości działki nr 864/7 do końca ulicy Zbyszewskiej (od punktu A do punktu B – załącznik WTZ) tak aby znalazła się w ulicy
- zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur o średnicach 160 mm PVC typu S do granic posesji wszystkich działek nie skanalizowanych
- odnaleźć skrzynki od zasuw na istniejących przyłączach i wyprowadzić je do wysokości chodnika
- hydranty, studnie zasuwowe oraz skrzynki zasuwowe odpowiednio oznakować tabliczkami informacyjnymi
- zastosować włazy typu ciężkiego do 40 t z zabezpieczeniami antywłamaniowymi na studniach zasuwowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicach
- bloki oporowe zgodnie z Polska Normą
- wszystkie zaprojektowane uzbrojenia zainwentaryzować geodezyjnie powykonawczo

Termin ważności WTZ dwa lata od daty wydania

Do wiadomości:
Urząd miasta i Gminy Grójec

Z up. Dyrektora
mgr inż. Paweł Januszek

Starostwo Powiatu Grójeckiego
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec

Grójec 2012.07.31.

GK. 66302 . 427 . 2012

OPINIA NR 427/12

z dnia 2012.07.13.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : ulica Zbyszewska (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul Łąkowej)
położona w Grójcu gm. Grójec pow. grójecki woj. mazowieckie
Przedmiot uzgodnienia: budowa i przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną.
Inwestor : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu.
Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr.427 /12 z dn. 2012.07.25

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

o p i n i u j e p o z y t y w n i e p r o j e k t z n a s t ę p u j ą c y m i w a r u n k a m i :

- 1.TP-S.A –zabezpieczyć sieć telekomunikacyjną zgodnie z wydanymi warunkami:
nr. 434/TOTCSBU/W/2012 z dnia 26.04.2012.
- 2.Prace budowlane w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica. Należy zachować przykrycie sieci gazowej min. 0,8m.
- 3.Netia- przebudowę i zabezpieczenie sieci Netii wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi
nr.DUU-E-C-12-078-LK

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z póź. zm.) i Rozporządzenie MSW i A z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,poz.454 z 1999r z póź.zm.) O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić Starostę.

Z upoważnienia Starosty

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

mgr inż. Anna Wyszyńska

Starostwo Powiatu Grójeckiego
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec

Grójec 2012.07.31.

GK. 66302 . 428 . 2012

OPINIA NR 428/12

z dnia 2012.07.13.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : ulica Zbyszewska (na odcinku od ul. Łąkowej do końca) położona w Grójcu gm. Grójec pow. grójecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: budowa i przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestor : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr.428 /12 z dn. 2012.07.25

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt z następującymi warunkami:

- 1.TP-S.A –zabezpieczyć sieć telekomunikacyjną zgodnie z wydanymi warunkami:
nr. 434/TOTCSBU/W/2012 z dnia 26.04.2012.
- 2.Prace budowlane w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica. Należy zachować przykrycie sieci gazowej min. 0,8m.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z póź. zm.) i Rozporządzenie MSW i A z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,poz.454 z 1999r z póź.zm.) O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić Starostę.

Z upoważnienia Starosty

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
mgr inż. Anna Wyszynska

Grójec dnia 18.10.2012 r

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
05-600 Grójec
ul. Niepodległości 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

ZWiK / 67 /2012

UDP 66.2.53.2012

MS Projekt
Ul. Błotna 25
03-599 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa ulicy Zbyszewskiej w Grójcu - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zbyszewskiej w Grójcu na odcinku:

- od ul. Józefa Piłsudskiego do ulicy Łąkowej
- od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej

tytuł projektu budowlanego

MS Projekt, Ul. Błotna 25, 03-599 Warszawa
autor projektu

Przedłożone rozwiązanie projektowe przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zbyszewskiej w Grójcu na odcinku:

- od ul. Józefa Piłsudskiego do ulicy Łąkowej
- od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej

Uzgadnia się bez uwag.

WTZ 37/2012 i 38/2012 z dnia 07.05.2012r.

U w a g a :

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniają projektanta z odpowiedzialności za opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami branżowymi (Uchwała nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)
- O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Z W i K w Grójcu w celu wyznaczenia inspektora technicznego tj. Antoni Sitarek tel. 048-6642796 .
- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wtz wykonane inwestycje przed zasypaniem muszą być zainwentaryzowane geodezyjnie.
- Na zakończenie robót należy sporządzić protokół robót przy udziale przedstawiciela ZWiK w Grójcu
- Wbudowane materiały muszą posiadać atest i świadectwo jakości .

Z up. Dyrektora
mgr inż. Paweł Januszek

RYSUNKI