

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO NA DROGACH GMINNYCH - FUNDUSZ SOŁECKI
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.700	km km	 0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 700*4.0	m ² m ²	 2800.000	
				RAZEM	2800.000
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamięłowaniem miałem kamiennym - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką 700*4.0	m ² m ²	 2800.000	
				RAZEM	2800.000
4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 700.0*0.50*2	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000