



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu dla samochodów osobowych i miejsc postojowych przy ul. Mszczonowskiej
ADRES INWESTYCJI : dz nr ewid. 1367, 1368, 1369, 1370, 1376
INWESTOR : Gmina Grójec
ADRES INWESTORA : 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 47
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2016 rok

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016 rok

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i miejsc postojowych przy ul. Mszczonowskiej

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
parking dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej w Grójcu							
1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.02.04	KNNR 6 0801-06 załącznik nr 1	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	15,00		
2 d.1	D-01.02.04	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	7,00		
3 d.1	D-01.02.04	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	2,74		
4 d.1	D-02.01.01	KNNR 4-04 1102-01	Rozebranie podbudowy i załadunek kruszywa łamanego koparko-ładowarką	m ³	83,20		
5 d.1	D-02.01.01	KNNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku samochodem ciężarowym na odległość 3 km	m ³	83,20		
6 d.1	D-01.02.04	KNNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	12,60		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
2		45111200-0	Roboty przygotowawcze				
7 d.2	D-01.01.01	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,23		
8 d.2	D-01.02.01	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności	szt.	4,00		
9 d.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1,00		
10 d.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	2,00		
11 d.2	D-01.02.01	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	3,00		
12 d.2	D-01.02.01	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na najbliższe dostępne dla wykonawcy składowisko.	mp	1,55		
13 d.2	D-01.02.01	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na najbliższe dostępne dla wykonawcy składowisko.	mp	2,42		
14 d.2	D-01.02.01	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na najbliższe dostępne dla wykonawcy składowisko.	mp	3,64		
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
3		45111000-8	Roboty ziemne				
15 d.3	D-02.00.01 i D-02.01.01	KNNR 1 0202-06 0208-02 załącznik nr 3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³	32,08		
16 d.3	D-02.03.01	KNNR 1 0209-06 załącznik nr 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III	m ³	100,95		
17 d.3	D-02.03.01	KNNR 1 0215-01 załącznik nr 3	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m	m ³	78,80		
18 d.3	D-02.03.01	KNNR 1 0215-03 załącznik nr 3	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m	m ³	78,80		
19 d.3	D-02.03.01	KNNR 1 0311-04 załącznik nr 3	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	100,95		
20 d.3	D-02.03.01	KNNR 1 0311-06 załącznik nr 3	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczanego spycharkami lub zgarniarkami	m ³	78,80		
Razem dział: Roboty ziemne							
4		45233000-9	Krawężniki i obrzeża				
21 d.4	D-08.01.01 i D-08.01.01b	KNNR 6 0403-03 załącznik nr 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem (F=0,065 m ²) na podsypce cementowo-piaskowej	m	587,50		
22 d.4	D-08.03.01	KNNR 6 0404-03 załącznik nr 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,0175 m ²), spoiny wypełnione piaskiem.	m	132,20		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża							
5		45233000-9	Podbudowy				
23 d.5	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 512,75		
24 d.5	D-04.02.01	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	832,00		
25 d.5	D-04.02.01	KNNR 6 0104-03 załącznik nr 2	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm. Jezdnia manewrowa Krotność = 1,5	m ²	746,09		
26 d.5	D-04.02.01	KNNR 6 0104-03 załącznik nr 3 i 4	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm. Miejsca postojowe Krotność = 1,5	m ²	824,59		

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i miejsc postojowych przy ul. Mszczonowskiej

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.5	D-04.02.01	KNNR 6 0104-01 załącznik nr 2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Chodniki i opaski	m ²	110,07		
28 d.5	D-04.05.00 i D-04.05.01	KNNR 6 0109-01 załącznik nr 2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim 5,0 MPa. Grubość warstwy 12 cm pielęgnowana piaskiem i wodą. Miejsca postojowe Krotność = 1,2	m ²	709,74		
29 d.5	D-04.05.00 i D-04.05.01	KNNR 6 0109-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim 5,0 MPa. Grubość warstwy 10 cm. Chodniki.	m ²	135,75		
30 d.5	D-04.04.00 i D-04.04.02	KNNR 6 0113-06 załącznik nr 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Jezdnia manewrowa Krotność = 1,33	m ²	711,69		
31 d.5	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05 załącznik nr 2	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm. Miejsca postojowe Krotność = 1,2	m ²	735,09		
32 d.5	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07 załącznik nr 2	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej	m ²	711,69		
Razem dział: Podbudowy							
6		45233000-9	Nawierzchnie				
33 d.6	D-05.03.5b	KNNR 6 0308-02 załącznik nr 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m ²	711,69		
34 d.6	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07 załącznik nr 2	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej.	m ²	711,69		
35 d.6	D-05.03.5a	KNNR 6 0309-02 załącznik nr 2	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m ²	711,69		
36 d.6	D-05.03.23a	KNNR 6 0502-03 załącznik nr 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	135,75		
37 d.6	D-05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Miejsca postojowe	m ²	735,09		
Razem dział: Nawierzchnie							
7		45111300-1	Roboty remontowe i wykończeniowe				
38 d.7	D-03.02.01	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ . Kratki żeliwne i wazy studzienek rewizyjnych	m ³	0,30		
39 d.7	D-06.01.01	KNNR 1 0507-01 0507-04	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	550,00		
Razem dział: Roboty remontowe i wykończeniowe							
8			Oznakowanie pionowe				
40 d.8	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01 załącznik nr 1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków podwójnych	szt.	3,00		
41 d.8	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01 załącznik nr 1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków pojedynczych	szt.	5,00		
42 d.8	D-07.02.01	KNNR 6 0702-05 załącznik nr 1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o pow. ponad 0.3 m ² . B-18 1szt, B-2 3szt, C-4 1szt	szt.	5,00		
43 d.8	D-07.02.01	KNNR 6 0702-05 załącznik nr 1	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750 o pow. ponad 0.3 m ² . D-18 2szt, D-52 1szt, D-53 1szt.	szt.	4,00		
44 d.8	D-07.02.01	KNNR 6 0702-04 załącznik nr 1	Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T o pow. do 0.3 m ² . 2szt,	szt.	2,00		
Razem dział: Oznakowanie pionowe							
9			Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
45 d.9	D-07.01.01	KNNR 6 0705-03 załącznik nr 2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie P-3b	m ²	0,79		
46 d.9	D-07.01.01	KNNR 6 0705-07 załącznik nr 2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie P-8a, P-8e, P-24	m ²	8,10		
Razem dział: Oznakowanie poziome cienkowarstwowe							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: