Całość zgodna z częścią opisową. Punkt przyłączenia będzie wskazany w trybie nadzoru..
Linia krawężnika. Słupy posadawiać na fundamentach F-150, 0,9m od krawężnika jezdni.
Projektowana linia kablowa NN YAKXS4x25 ΣL=442mb. Przyłącze AsXSh2x16 L=(25+8)m
Oprawy SGS-102 150W, wysięgnk L=2m
Projektowany przepust DVK75 L=1,5m
L1, L2: faza zasilajaca daną oprawę oświetleniową (nocą wyłączana faza L1)
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZANIE W UKŁADZIE TN-C

| | Nazwisko | Podpis | Data |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Marian Antoszewski | | 12.03.2013 |
| Uprawnienia | NB-8386/128/78 | Skala | 1 : 500 |

# Oświetlenie uliczne

**Przedsiębiorstwo Usługowe "PORAJ"**
Grójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl

Adres: Grójec ul. Słowackiego (etap 1b)
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Grójec

Rys. 2