




Przekrój daszkowy




Przekrój jednostronny



Przekrój zjazdu i furtki





Przekrój w osi projektowanego ciągu pieszo-jezdnego



- Dane techniczne:
1. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
  2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
  3. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.
  4. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
  5. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm
  6. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
  7. Nawierzchnia zjazdów i furtek z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
  8. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm.
  9. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cem. w węźle betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 18 cm.
  10. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 15 cm.
  11. Projektowany trawnik, zieleniec (humusowanie z obsianiem)
  12. Istniejąca konstrukcja ulicy

Przekrój przez plac do zawracania



WYKONAWCA PROJEKTU TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GRÓJEC UL.DROGOWCÓW 2/17				ZAMAWIAJĄCY GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47			
Nazwa zadanie: <div>UTWARDZENIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CIĄGU ULICY ORZESZKOWEJ W GRÓJCU</div>							
Stadium: <div>PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA</div>							
Nazwa rysunku: <div>PRZESKROJE CHARAKTERYSTYCZNE</div>							
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ		PODPIS	Data:	Nr rys: <div>DW.04.01</div>
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ WIDAŃSKI		MAZ/0143/POOD/12			08-2016	
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI		GP-III-7342/76/92			Skala: 1:50	