

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA DRODZE GMINNEJ GŁUCHÓW -
WYSOCZYN
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,680> 0.680	km km	 0.68	
				RAZEM	0.68
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej 680*4.20	m ² m ²	 2856.00	
				RAZEM	2856.00
3	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm - grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką Krotność = 0.67 680*4.20	m ² m ²	 2856.00	
				RAZEM	2856.00
4	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego o frakcji 0/31,5mm, destruktu z frezowania warstwy ścieralnej - grubość warstwy 5 cm - wykonywana układarką Krotność = 0.63 680*4.10	m ² m ²	 2788.00	
				RAZEM	2788.00
5	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie poboczy 680*1.0*2	m ² m ²	 1360.00	
				RAZEM	1360.00