




Przekrój 1 w km 0+016,00



Przekrój 2 w km 0+055,00 i Przekrój 3 w km 0+135,00



Przekrój 4 w km 0+145,00



Dane techniczne:

- Istniejący krawężnik granitowy o wymiarach 20x30 cm.
- Nawierzchnia warstwa ścierna z mieszanki masykowo gryswowej SMA 11S dla KR 3, grubości 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltową.
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3.
- Warstwa wiążąca grubości 5 cm ze skropieniem emulsją asfaltową.
- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22 dla KR 3.
- Grubość warstwy 7 cm ze skropieniem emulsją asfaltową.
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63,0 mm z zaklinowaniem kruszywem 0-31 mm. Grubość w-wy 20 cm.
- Warstwa podbudowy z gruntu słab. cem. w węźle betoniariskiem o Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
- Warstwa ulepszonego podłoża z pospółki, odcinająca. Grubość warstwy 15 cm
- Warstwa geowłókniny separacyjnej na warstwie pospółki gr. 5 cm.
- Ściek z kostki kamiennej z odzysku
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
- Ława z betonu C12/15 gr. 20 cm (f=0,078 m3) na geowłókninie polipropylenowej
- Istniejący krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 cm.
- Nawierzchnia warstwa ścierna z mieszanki masykowo gryswowej SMA 11S dla KR 3, grubości 5 cm z uprzednim frezowaniem korekcyjnym i ze skropieniem emulsją asfaltową.
- Istniejąca nawierzchnia ciągów pieszych z kostki kamiennej lub brukowej
- Warstwa zbrojenia z kompozytu (siatka z włókna szklanego na geowłókninie)
- Wymiana gruntu nad istniejącą siecią kanalizacji deszczowej (30 cm powyżej wysokości górnej krawędzi rury - strefa ochronna) materiałem o wskaźniku różnorodności Cu≥5 i wskaźniku zagęszczenia Is=1,0

WYKONAWCA PROJEKTU			
TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE			
BEDNARSKI KRZYSZTOF			
05-600 GRÓJEC UL. DROGOWCÓW 2/17			
ZAMAWIĄCY			
GMINA GRÓJEC			
05-600 GRÓJEC			
UL. PIŁSUDSKIEGO 47			
Nazwa zadania:			
REMONT ODCINKA ULICY ARMII KRAJOWEJ W GRÓJCU			
OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO RONDY "ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH"			
Stadium:			
PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA			
Nazwa rysunku:			
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI	MAZ/0143/POOD/12	02-2017
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI	GP-III-7342/76/92	Skala:
			1:50
			Egz. Nr:

Urząd Ochrony Sądowej  
W Warszawie  
Podległość w Państwie  
30-010 Radom, ul. Żelazna 53  
tel. 48 353-92-14; tel. 48 353-95-14