



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej "Osiedla Centrum" w Grójcu
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Centrum
INWESTOR : Gmina Grójec
ADRES INWESTORA : 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Bednarski
DATA OPRACOWANIA : maj 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Osiedla Centrum w Grójcu					
1		Oznakowanie pionowe			
1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków podwójnych	szt.		
d.1	zał nr 1	24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o pow. ponad 0.3 m2. grupa B	szt.		
d.1	zał nr 1	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750 o pow. ponad 0.3 m2. grupy D	szt.		
d.1	zał nr 1	20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T o pow. do 0.3 m2.	szt.		
d.1	zał nr 1	22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
5	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.		
d.1		4+1+2+1+1	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki blokujące z rur stalowych. Znak U-12c	szt.		
d.1	zał nr 1	21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
2		Oznakowanie poziome cienkobarstwowe			
7	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawę- dziowe malowane mechanicznie	m ²		
d.2	zał nr2	76,61	m ²	76,61	
				RAZEM	76,61