

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161558 W, DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH, W MIEJS-
COWOŚCI KROBÓW
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+729 - 1+489>	km	0.76		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+729 - 1+320; szer. 1,0 m, grub. śred.15cm, str. P i L>	m ³	177.30		
3 POBUDOWY						
3	KNNR 6 0103-d.303	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy gruntowej, żwirowej i tłuczniowej <km 0+729 - 1+489>	m ²	3587.48		
4	KNNR 6 0113-d.302	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+729 - 1+320>	m ²	2777.70		
5	KNNR 6 0113-d.305	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wyrównanie profilu oraz wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonywana układarką <km 1+320 - 1+489>	m ²	809.78		
6	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2, krawędzie na szer.po 1,0m, str. P i L <km 0+729 - 1+489>	m ²	1520.00		
7	KNNR 6 0108-d.302	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR1 - [wg WT-2 2016] <km 0+729 - 1+489>	t	264.50		
8	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <km 0+729 - 1+489>	m ²	3526.68		
4 NAWIERZCHNIE						
9	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR1 - [wg WT-2 2016] <km 0+729 - 1+489>	m ²	3435.48		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
10	KNNR 6 0113-d.506	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+729 - 1+489; szer. 0,75m, str. P i L>	m ²	1140.00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: