
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU BIUROWEGO
ADRES INWESTYCJI : 05-600 GRÓJEC UL. KOŚCIELNA 8/10 DZ. NR EWID.1317/1
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Demontaż instalacji	1	3
2	Roboty rozbiórkowe	4	21
3	Roboty porządkowe	22	26

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Demontaż instalacji			
1	SST.III. d.1 1	KNR 4-03 1144-07	Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20 m z samochodu specjalnego 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
2	SST.III. d.1 1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 7	szt. szt.	 7.00	
					RAZEM	7.00
3	SST.III. d.1 1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 5	szt. szt.	 5.00	
					RAZEM	5.00
2			Roboty rozbiórkowe			
4	SST.III. d.2 1	KNR 4-01 0354-03 okna piwnic	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 17	szt. szt.	 17.00	
					RAZEM	17.00
5	SST.III. d.2 1	KNR 4-01 0354-04 okna piwnic okna parteru okna piętra drzwi piwnice drzwi parteru drzwi piętra	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1 19+1 8 9 19 22	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1.00 20.00 8.00 9.00 19.00 22.00	
					RAZEM	79.00
6	SST.III. d.2 1	KNR 4-01 0354-05 okna parteru okna piętra drzwi parteru	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.67*1.70+1.73*1.70*2 1.65*1.97+1.20*1.78*10+1.60*1.74+1.45*1.75+1.87*1.70*5 1.14*1.90*2+1.60*2.07+(1.0+0.50)*1.95	m ² m ² m ² m ²	 8.72 45.83 10.57	
					RAZEM	65.12
7	SST.III. d.2 1	KNR 4-04 0105-04 piwnica parter piętro	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2.87*(4.94+3.82+1.36+2.65+1.75)-(0.80*0.53*2+0.80*2.0) 3.15*(1.20+8.40+3.38+2.57+0.97)-(0.80*2.0*4+0.74*2.0) 3.05*(3.38*2+10.55)-0.80*2.0*3	m ² m ² m ² m ²	 39.22 44.16 48.00	
					RAZEM	131.38
8	SST.III. d.2 1	KNR 4-04 0105-01 parter piętro	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.15*(1.60+2.18+2.02+2.95+2.0+2.30+1.90+2.95+1.12+1.22+2.02+0.71+0.78+1.04+1.06+5.42+3.66+2.64+3.14+0.95+3.32+0.65+1.05)-(0.60*2.0*3+0.80*2.0*6) 3.05*(2.48+4.95*5+2.11+3.71+1.60+1.15+2.56+3.71+3.38+5.42+3.33+0.72+6.95+3.10*2+2.10+1.28)-(0.60*2.0*4+0.70*2.0*3+0.80*2.0*5+0.90*2.0)	m ² m ² m ²	 133.84 199.12	
					RAZEM	332.96
9	SST.III. d.2 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi 732.85-(14.4+1.30+20.4+32.0+21.0+22.30+5.10+4.80+8.30*2+11.30+4.20+15.80+41.90+12.80+19.10)	m ² m ²	 489.85	
					RAZEM	489.85
10	SST.III. d.2 1	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 4.20*4+1.20*2	m m	 19.20	
					RAZEM	19.20
11	SST.III. d.2 1	KNR 4-04 0509-03 dach daszki	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 329.07 1.0*1.70*3	m ² m ² m ²	 329.07 5.10	
					RAZEM	334.17
12	SST.III. d.2 1	KNR 4-01 0609-03 analogia	Rozebranie warstwy spadkowej stropodachu 329.07	m ² m ²	 329.07	
					RAZEM	329.07
13	SST.III. d.2 1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	SST.III. d.3 1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 329.07*1.90 -0.90*(0.60*(18.86+5.30+3.77+14.77+0.21+3.45+6.81+2.09)+0.58*(2.08+12.33+4.74)+0.45*7.84+0.42*3.28+0.46*5.23)	m ³ m ³ m ³	625.23 -46.42	
					RAZEM	578.81
26	SST.III. d.3 1	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 49	m m	49.00	
					RAZEM	49.00