

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW I OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : 05-600 GRÓJEC UL. POLNA 17 DZ. NR EWID. 3476/1, 3476/5 3476/6, 3477/2, 3477/6 i 3477/7
INWESTOR : URZĄD GMINY I MIASTA W GRÓJCU
ADRES INWESTORA : 05-60 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Urządzenia placu zabaw części "A"				
1	SST.III. d.1 1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej piaskownicy	kpl.	1,00		
2	SST.III. d.1 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż domku z piaskownicą - wymiary urządzenia – 3,20 x 2,00 x 2,00m	kpl.	1,00		
3	SST.III. d.1 2	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³	1,20		
4	SST.III. d.1 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca 3 osobowego - wymiary urządzenia – 1,10 x 1,00 x 0,70m	kpl.	1,00		
5	SST.III. d.1 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pomostu łukowego - wymiary urządzenia – 4,80 x 1,00 x 1,20m	kpl.	1,00		
6	SST.III. d.1 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki drewniano-metalowej z oparciem - wymiary urządzenia – 1,80 x 0,70 x 0,90m	kpl.	1,00		
7	SST.III. d.1 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci drewnianego z metalowym wkładem - wymiary urządzenia – 1,00 x 0,50 x 0,40m	kpl.	1,00		
Razem dział: Urządzenia placu zabaw części "A"							
2			Siłownia zewnętrzna część "B"				
8	SST.III. d.2 1	analiza indywidualna	Demontaż istniejących urządzeń - drabinki , zestaw gimnastyczny, płotek	kpl.	1,00		
9	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Montaż płotka przeniesionego z części "C"	kpl.	1,00		
10	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu poligon - drążki na różnych poziomach, drabinka pozioma oraz pionowa -1,60x6,20x2,45 m	kpl.	1,00		
11	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu biegacz - gabaryty urządzenia – 1,09 x 0,47 x ,1,44m	kpl.	1,00		
12	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu orbitrek - gabaryty urządzenia – 1,55 x 0,64 x 1,65m	kpl.	1,00		
13	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu wioślarz - gabaryty urządzenia – 1,36 x 0,85 x ,95m	kpl.	1,00		
14	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu rower - gabaryty urządzenia – 1,08 x 0,51 x 1,31m	kpl.	1,00		
15	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki drewniano-metalowej z oparciem - wymiary urządzenia – 1,80 x 0,70 x 0,90m	kpl.	2,00		
16	SST.III. d.2 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci drewnianego z metalowym wkładem - wymiary urządzenia – 1,00 x 0,50 x 0,40m	kpl.	2,00		
Razem dział: Siłownia zewnętrzna część "B"							
3			Urządzenia placu zabaw części "C"				
17	SST.III. d.3 1	wycena indywidualna	Demontaż tablicy informacyjnej	kpl.	1,00		
18	SST.III. d.3 2	wycena indywidualna	Przestawienie istniejącego urządzenia typu poligon	kpl.	1,00		
19	SST.III. d.3 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem - wymiary urządzenia – 0,40 x 0,12 x 2,30m	kpl.	1,00		
Razem dział: Urządzenia placu zabaw części "C"							
4			Ogrodzenia				
20	SST.III. d.4 1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika łącznie z podmurówką	m	35,20		
21	SST.III. d.4 1	KNR 2-25 0312-03	Rozebranie bram i furtek z siatki w ramach z kształtowników stalowych	m ²	4,20		
22	SST.III. d.4 3	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m	49,52		
23	SST.III. d.4 3	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów - materiał z demontażu	m	21,00		
24	SST.III. d.4 3	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów	m	8,70		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25	SST.III. d.4 3	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów	m	19,82		
26	SST.III. d.4 3	KNR 2-23 0402-04 analogia	Furtka o wym. 100x1700 cm z siatki w ramie z kształowników stalowych	szt.	3,00		
27	SST.III. d.4 3	KNR 2-23 0403-06	Ogrodzenia wewnętrzne - barierki z profili zamkniętych 40x40 mm wysokości 120 cm	m	6,43		
28	SST.III. d.4 3	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²	105,30		
Razem dział: Ogrodzenia							
5			Nawierzchnie utwardzone				
29	SST.III. d.5 4	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, zdemontowanych urządzeń, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy	m ³	2,00		
30	SST.III. d.5 4	KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń	m ³	2,00		
31	SST.III. d.5 4	KNR 2-21 0604-03	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z kostki betonowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych	m	7,00		
32	SST.III. d.5 4	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²	70,55		
33	SST.III. d.5 4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	70,55		
34	SST.III. d.5 4	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	70,55		
35	SST.III. d.5 4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	70,55		
36	SST.III. d.5 4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	47,45		
37	SST.III. d.5 4	KNR 2-01 0510-01 analogia	Rozrzucenie ziemi z wykopów z obsianiem	m ²	145,00		
Razem dział: Nawierzchnie utwardzone							
6			Nawierzchnia bezpieczna				
38	SST.III. d.6 4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	60,00		
39	SST.III. d.6 4	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	18,00		
40	SST.III. d.6 4	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²	66,00		
41	SST.III. d.6 4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	60,00		
Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							